Anhang 5: Übersetzung des LAWA-Maßnahmenkatalogs in potenzielle Maßnahmen zur Erreichung des GÖP

			Morphologie											Wasserhaushalt					Durchgängigkeit	
		LAWA-Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmen zum Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung inkl. begleitender Maßnahmen	Maßnahmen zur Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung inkl. begleitender Maßnahmen	Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im Uferbereich (z.B. Gehölzentwicklung)	Maßnahmen zur Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung	Anschluss von Seitengewässern, Altarmen (Quervernetzung)	Beseitigung von / Verbesserungsmaßnahmen an wasserbaulichen Anlagen	Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sedimentmanagement	Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge von Geschiebeentnahmen	Maßnahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewässerunterhaltung	Maßnahmen zur Verbesserung der Morphologie an stehenden Gewässern	Maßnahmen zur Gewährleistung des erforderlichen Mindestabflusses	Verkürzung von Rückstaubereichen	Sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung des gewässertypischen Abflussverhaltens	Maßnahmen zur Reduzierung von nutzungsbedingten Abflussspitzen	Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Rückhalts (einschließlich Rückverlegung von Deichen und Dämmen)	Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Stauanlagen (Talsperren, Rückhaltebecken, Speicher)	Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen
		LAWA-Code	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	61	62	63	64	65	68	69
Bereich	**Maßnahme Detail**																			
Morphologie																				
Sohle																				
	Rückbau/Ersatz von Sohlverbau		x	x	x															
	Einbringen/Belassen von Totholz		x	x	x															
	Anhebung der Sohle				x		x	x							x					
	(Wieder-)Herstellung naturnaher/optimierter Gefälleverhältnisse				x															
	Erhalt/Entwicklung naturnaher Sohlstrukturen			x	x															
	Prüfung/Optimierung des Geschiebemanagements									x	x									
	Ökologisch verträgliche Gewässerunterhaltung											x								
	Anlage/Optimierung von Vorsperren					x													x	
Ufer																				
	Erhalt/Entwicklung naturnaher Uferstrukturen				x	x														
	Erhalt/Entwicklung von lebensraumtypischer Ufervegetation					x														
	Rückbau/Ersatz/Optimierung von Uferverbau		x		x															
	Aufweitung des Gerinnes				x															
	Abflachen des Ufers		x		x															
	Rückbau/Optimierung von Buhnen								x											
	Neubau/Optimierung von Längsbauwerken								x											
	Anlage/Ausweisung/Entwicklung eines Uferstreifens		x			x	x													
Umfeld																				
	Neutrassierung des Gewässerlaufes				x															
	Anlage/Entwicklung von Nebengerinnen/Rinnen		x		x		x	x												
	Anlage/Entwicklung von Auengewässern/Auenstrukturen						x	x					x							
	Rückbau/Umbau/Verlegen von Deichen/Verwallungen						x											x		
	Anlage/Entwicklung einer Sekundäraue		x		x		x									x		x		
	Reaktivierung der Primäraue		x				x	x								x		x		
	Naturnahe/durchgängige Anbindung eines Nebengewässers						x	x												
	Erhalt/Entwicklung von Sekundärbiotopen					x	x						x							
	Entfernen/Ersetzen nicht lebensraumtypischer Gehölze					x	x													
	Erhalt/Entwicklung naturnaher Auengebüsche/Auwälder					x	x													
	Extensivierung/Aufgabe der Nutzung					x	x													
	Erhalt/Entwicklung von Nass- und Feuchtwiesen, Röhrichten und Großseggenriedern					x	x													
Wasserhaushalt																				
	(Wieder-)Herstellung naturnaher/ optimierter Fließverhältnisse								x	x					x	x			x	
	(Wieder-)Herstellung naturnaher/optimierter Abflussverhältnisse													x		x	x			
	Prüfung/Optimierung von Hochwasserrückhaltebecken								x										x	
	Beseitigung/Minimierung von Rückstau		x	x						x					x				x	x
Durchgängigkeit																				
	Anlage/Optimierung eines Umgehungsgerinnes/Fischpasses																		x	x
	Sicherung/Optimierung des Fischabstieges																		x	x
	Rückbau/Umbau eines Querbauwerkes								x	x					x				x	x
	Rückbau/Umbau von Verrohrungen/Durchlässen								x											x
	Rückbau/Umbau eines Teiches im Hauptschluss						x													x